

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий в деле о банкротстве
ОАО «Мозырский спиртоводочный
завод»

директор ОДО «Артхавасана»

С.А.Сосновский

21.11. 2019



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

На демонтаж технологического трубопровода и высоковольтных кабелей по эстакадам на выделенной территории ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с 14

1. Заказчик	ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» Гомельская область, Мозырский р-н., Михалковский с/с. 15/93
2. Основание для проведения работ	выполнения обязательств по договору купли продажи недвижимости от 14.10.2019 № 1-15.1/2019, заключенного между Обществом и ООО «Мозырский лесозавод»,
3. Вид строительных работ	Демонтаж
4. Источник финансирования:	Собственные средства
5. Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ.
5. Наименование и расположение объектов	Территория ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» Гомельская область, Мозырский р-н. Михалковский с/с. 14
6. Цель выполнения работ	Демонтаж трубопроводов и высоковольтных кабелей по эстакадам
7. Требование к претендентам	- Наличие специальных разрешений на выполнение всех видов работ, являющихся предметом заказа. - Наличие опыта выполнения работ по монтажу, демонтажу трубопроводов и кабелей не менее 2 лет. - Наличие собственной (арендованной) материально-технической базы. - Наличие и достаточность собственных квалифицированных специалистов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период демонтажа объекта по предмету закупки на других объектах строительства: - Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также

	<p>случаев расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.</p> <p>Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -работ на высоте; -электросварочных работ; -работ по газорезке металлов; -работ с грузоподъемными механизмами; <p>До предоставления предложения обязательное посещение объекта и ознакомление с видами работ</p>
8. Перечень оборудования и сооружений, подлежащих ликвидации/демонтажу.	Согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.
9. Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ: декабрь 2019 30 календарных дней с момента заключения Договора
10. Необходимость демонтажа, перенесения внутренних инженерных сетей и сооружений.	Демонтажу подлежат только технологические трубопроводы согласно приложению №1 к техническому заданию
11. Требования к благоустройству территории и озеленению	<p>Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов и строительного мусора, образовавшегося в процессе проведения демонтажных работ.</p> <p>Демонтированное оборудование и металлолом, образовавшийся от ликвидированных объектов должны быть перемещены силами Подрядчика на площадку хранения, расположенную по адресу: Мозырский р-н. Михалковский с/с. 15</p> <p>Вывоз и утилизация строительного мусора и других твердых бытовых отходов, образовавшихся в ходе проведения демонтажных работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p> <p>По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации акты приема-передачи специализированным организациям отходов, образованных в процессе производства демонтажных работ на объектах Заказчика.</p>
12. Охрана труда и промышленная безопасность	<p>В соответствии с законами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, действующие на территории РБ.</p> <p>Персонал подрядчика в полном составе должен быть обеспечен необходимым минимумом средств индивидуальной защиты, необходимых для применения при производстве работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РБ.</p> <p>Производство огневых и иных работ повышенной опасности на объектах Заказчика допускается</p>

	<p>только по предварительному согласованию с Заказчиком с оформлением соответствующего наряда-допуска.</p> <p>Подрядчик должен обеспечить место производства работ средствами пожаротушения в соответствии с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности.</p> <p>Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности по программе и в порядке установленным Заказчиком (вводный инструктаж для сотрудников подрядных организаций проводится в отделе ОТ Заказчика, расположенном в административном здании 7 этаж (ежедневно с понедельника по пятницу в 10:00), с последующим оформлением допуска на объект.</p> <p>При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда. Подрядчик несет полную ответственность по за рабочий персонал при производстве работ.</p>
<p>13. Требования к сметной документации</p>	<p>Разработка и согласование проекта производства работ.</p> <p>Обязательное предоставление сметной документации.</p> <p>Сметы разрабатываются в текущих ценах в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 N 25 "Об утверждении Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации" с действующими коэффициентами, пересчета с выделением стоимости работ по каждому объекту</p>
<p>14. Требования к производству работ и техническим решениям организации работ</p>	<p>1. Ввоз-вывоз инструментов, проход рабочих и ИТР осуществляется через охрану предприятия по установленной процедуре.</p> <p>2. Технологические трубопроводы должны быть демонтированы с разрушением конструктивной целостности.</p> <p>3. Высоковольтные кабеля должны быть демонтированы без разрушения целостности и смотаны на барабаны.</p> <p>При проведении демонтажа предусмотреть мероприятия, исключаящие повреждения находящегося рядом оборудования</p> <p>Демонтированные трубопроводы и высоковольтные кабеля должны быть складированы в месте определенном Заказчиком</p> <p>При разработке ППР и производстве работ учесть отсутствие на площадке мостового крана.</p>

<p>15. Требования к качеству приёмки работ</p>	<p>При выполнении демонтажа технологических трубопроводов и высоковольтных кабелей подрядчик осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте; - совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и приемку по законченным Этапам; - Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем в составляемом акта. <p>Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.</p> <p>Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.</p> <p>Подрядчик предоставляет Заказчику в любое время возможность проверять ход выполнения Работ, квалификацию специалистов и т.п.</p> <p>Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ.</p>
<p>16. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ</p>	<p>--ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июня 1993 г. № 2403-ХП «О пожарной Безопасности»</p> <ul style="list-style-type: none"> -Правила по охране труда при выполнении строительных работ утвержденные совместным Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33. --Постановление Министерства труда РБ № 52 от 28.04.2001. Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте -Постановление Минтруда РБ 12 26.01.2018 Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

На демонтаж технологического трубопроводов по эстакадам на выделенной территории ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с 14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж трубопроводов	М.п.	16331
2	Погрузка, транспортировка, разгрузка металла на расстояние до 1 км	Тонн.	238677

Весь строительный мусор и ТБО, образовавшийся в ходе демонтажных работ, вывозится на полигоны.

Трубы разделяется в по сварочным стыкам не более 12м. и отвозится к месту складирования определенному Заказчиком.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

На демонтаж высоковольтных кабелей по эстакадам на выделенной территории ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с 14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж высоковольтных кабелей	М.п.	1700
2	Сматывание, погрузка, транспортировка, разгрузка кабелей на расстояние до 1 км	Тонн.	4012,3

Весь строительный мусор и ТБО, образовавшийся в ходе демонтажных работ, вывозится на полигоны.

Высоковольтные кабеля демонтируются без разрушения целостности с намоткой на барабаны.

Приложение №1

Список технологического трубопровода и высоковольтных кабелей по эстакадам, на выделенной территории ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» по адресу Гомельская обл., Мозырский р-н., Михалковский с/с 14, для демонтажа с привлечением подрядных организаций.

№ п/п	Инв.№ заводской	Наименование
1.		D-57- 1542 м/п.
2.		D-89 -1139 м/п.
3.		D-114- 6538 м/п.
4.		D-100 (нержавейка)-420 м/п.
5.		D-159-1543м/п.
6.		D-219-3306м/п.
7.		D-273-1663м/п.
8.		D-325-60м/п.
9.		D-426-60м/п.
10.		D-5300-60м/п.
11.		Кабель АВВГ 4х250 – 1000 м/п.
12.		Кабель АВВГ 4х120 - 200 м/п.
13.		Кабель ААШВ 3х150 – 500м/п.

Главный инженер
Главный механик
Главный энергетик
Инженер по строительству



С.К.Богданик
К.Н.Дюбанов
В.В.Тамилин
Н.В.Иванов